

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL**

Rua Floriano Peixoto, 222 - São Pedro do Sul, RS - CEP: 97.400-000 - Fone: (55) 3276-6100 - www.saopedrodo.sul.rs.gov.br - sec-planejamento@saopedrodo.sul.org

**OBRA: REFORMA DA CERCA DO ESTÁDIO MUNICIPAL**

FONTE DE PREÇOS: SINAPI-RS E ORSE NÃO DESONERADO


DATA-BASE: SINAPI 11/2021 e ORSE 10/2021

Total do Orçamento (R\$): 79.751,76

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI)			VALOR TOTAL (COM BDI)		BDI: 23,70%
					MATERIAL (R\$)	MÃO-DE-OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)	MATERIAL (R\$)	MÃO-DE-OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)
<b>1 DEMOLIÇÕES</b>										
1.1	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	0,27	m³	179,83	96,83	276,66	60,06	32,34	92,40
1.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	1,10	m³	31,79	17,12	48,91	43,26	23,29	66,55
1.3	01858/ORSE	Remoção de tela galvanizada	666,00	m²	1,85	0,99	2,84	1.520,81	818,90	2.339,71
		SOMA DO ITEM								<b>2.498,66</b>
<b>2 PAREDES, MUROS e CERCAS</b>										
2.1	05033/ORSE	Fornecimento e implantação de estaca pré-moldada de concreto armado (mourão), para cerca, seção 10x10, reta ou com ponta oblíqua h(u) = 2,50m, inclusive bloco de fundação	9,00	Unid.	48,72	26,24	74,96	542,44	292,09	834,53
2.2	87474	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	77,00	m²	48,93	26,34	75,27	4.660,10	2.509,29	7.169,39
2.3	03922/ORSE	Tela de aço galvanizado fio 12bwg, com revestimento pvc, malha 3"	600,00	m²	40,93	22,04	62,97	30.378,62	16.357,72	46.736,33
2.4	11532/ORSE	Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço de abrir, incluso ferragens	10,00	m²	400,76	215,79	616,55	4.957,37	2.669,35	7.626,72
		SOMA DO ITEM								<b>62.366,98</b>
<b>3 PINTURAS E PLACAS</b>										
3.1	88489	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA (2 DEMÃOS) - PARA PAREDES	435,60	m²	9,09	4,90	13,99	4.899,92	2.638,42	7.538,33
3.2	MERCADO	Placa decorativa em estrutura tubo galvanizado + ACM adesivada com impressao mais verniz automotivo com brasão da cidade de São Pedro do Sul	1,00	Unid	572,00	308,00	880,00	707,56	381,00	1.088,56
3.3	MERCADO	Placa decorativa em chapa de ACM com estrutura tubo galvanizado e Letras em PVC expandido 20mm com pintura automotiva com a frase "Estádio Bertoldo Von Mühlen"	1,00	Unid	2.860,00	1.540,00	4.400,00	3.537,82	1.904,98	5.442,80
		SOMA DO ITEM								<b>14.069,69</b>
<b>4 SERVIÇOS FINAIS</b>										
4.1		Limpeza final de obra	440,00	m²	0,98	0,53	1,50	530,67	285,75	816,42
		SOMA DO ITEM								<b>816,42</b>
		<b>TOTAL DOS SERVIÇOS</b>						<b>51.307,97</b>	<b>27.627,37</b>	<b>79.751,76</b>

São Pedro do Sul, RS, 22 de dezembro de 2021.

  
Felipe Bassotto Skrebsky  
Coordenador de Projetos  
Eng. Civil - CREA RS: 237.125

Ziania Maria Bolzan  
Prefeita Municipal  
CPF: 260.895.990-34