

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL**

Rua Floriano Peixoto, 222 - São Pedro do Sul, RS - CEP: 97.400-000 - Fone: (55) 3276-6100 - www.saopedrosul.rs.gov.br - sec-planejamento@saopedrosul.org


OBRA: REFORMA DA CERCA DO ESTÁDIO MUNICIPAL
FONTE DE PREÇOS: SINAPI-RS E ORSE NÃO DESONERADO
DATA-BASE: SINAPI 09/2022 e ORSE 08/2022

Total do Orçamento (R\$): 99.759,52

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI)			VALOR TOTAL (COM BDI)		BDI: 24,99%
					MATERIAL (R\$)	MÃO-DE-OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)	MATERIAL (R\$)	MÃO-DE-OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)
1		DEMOLIÇÕES								
1.1	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	0,27	m³	97,23	200,20	297,43	32,81	67,56	100,37
1.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	1,10	m³	12,96	39,08	52,04	17,82	53,73	71,55
1.3	01858/ORSE	Remoção de tela galvanizada	666,00	m²	0,61	2,46	3,07	507,79	2.047,78	2.555,57
		SOMA DO ITEM								2.727,49
2		PAREDES, MUROS e CERCAS								
2.1	05033/ORSE	Fornecimento e implantação de estaca pré-moldada de concreto armado (mourão), para cerca, seção 10x10, reta ou com ponta oblíqua h(u) = 2,50m, inclusive bloco de fundação	9,00	Unid.	63,97	17,71	81,68	719,62	199,20	918,83
2.2	103350	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	77,00	m²	85,80	79,42	165,22	8.257,47	7.643,68	15.901,15
2.3	03922/ORSE	Tela de aço galvanizado fio 12bwg, com revestimento pvc, malha 3"	600,00	m²	61,22	11,48	72,70	45.911,83	8.608,81	54.520,64
2.4	11532/ORSE	Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço de abrir, incluso ferragens	10,00	m²	570,75	166,65	737,40	7.133,77	2.082,99	9.216,76
		SOMA DO ITEM								80.557,38
3		PINTURAS E PLACAS								
3.1	88489	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA (2 DEMÃOS) - PARA PAREDES	435,60	m²	11,74	4,63	16,37	6.391,33	2.521,42	8.912,75
3.2	MERCADO	Placa decorativa em estrutura tubo galvanizado + ACM adesivada com impressao mais verniz automotivo com brasão da cidade de São Pedro do Sul	1,00	Unid	623,00	267,00	890,00	778,69	333,72	1.112,41
3.3	MERCADO	Placa decorativa em chapa de ACM com estrutura tubo galvanizado e Letras em PVC expandido 20mm com pintura automotiva com a frase "Estádio Bertoldo Von Mühlen"	1,00	Unid	3.150,00	1.350,00	4.500,00	3.937,19	1.687,37	5.624,55
		SOMA DO ITEM								15.649,71
4		SERVIÇOS FINAIS								
4.1		Limpeza final de obra	440,00	m²	0,98	0,53	1,50	536,21	288,73	824,93
		SOMA DO ITEM								824,93
		TOTAL DOS SERVIÇOS						74.224,53	25.534,99	99.759,52

São Pedro do Sul, RS, 1º de Novembro de 2022.


Felipe Bassotto Skrebsky
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - CREA RS: 237.125