



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL - CNPJ Nº 87.489.910/0001-68

Rua Floriano Peixoto, nº 222 - Bairro Centro - CEP: 97.400-000 - São Pedro do Sul, RS

Fone: (55) 3276-6100 - www.saopedrodo.sul.rs.gov.br - sec-planejamento@saopedrodo.sul.org

### COMPOSIÇÃO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO, ASSENTADO COM ARGAMASSA / M2 (SEM BDI)

FONTE DE PREÇOS: SINAPI-RS NÃO DESONERADO (Serviço Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), com preços válidos para o RS

DATA-BASE: 05/2023

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO SINAPI	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI)					PREÇO TOTAL (SEM BDI)		
			QUANT.	UNID.	M. O.	MATERIAL	TOTAL	M. O.	MATERIAL	TOTAL
	<b>1</b>	<b>PISO TÁTIL DIRECIONAL DE CONCRETO, ASSENTADO COM ARGAMASSA (em m²)</b>								
34357 (INSUMO)	1.1	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	0,33	kg	1,68	2,52	<b>4,20</b>	0,55	0,83	1,39
88309	1.2	PEDREIRO	0,50	h	10,28	15,42	<b>25,70</b>	5,14	7,71	12,85
88316	1.3	SERVENTE DE OBRAS	1,20	h	8,52	12,78	<b>21,30</b>	10,22	15,34	25,56
36178 (INSUMO)	1.4	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 x 40 x 2,5* CM	6,25	UNID.	5,02	7,53	<b>12,55</b>	31,38	47,06	78,44
34353 (INSUMO)	1.5	ARGAMASSA COLANTE AC II	4,00	kg	0,54	0,80	<b>1,34</b>	2,14	3,22	5,36
<b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO - SEM BDI</b>							<b>R\$ 49,44</b>	<b>R\$ 74,16</b>	<b>R\$ 123,60</b>	
							Mão de Obra	Material	Total	

São Pedro do Sul, RS, 3 de julho de 2023.

**Sérgio Amilton Druzian**

Engenheiro Civil

CREA-RS: 181.292