



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Rua Floriano Peixoto, nº 222 - Bairro Centro - São Pedro do Sul, RS

Fone: (55) 3276-6124 - sec-planejamento@saopedrodosul.org

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PINTURA DA EMEF CARLOS GUILHERME LAMPERT (CGL)

ÁREA TOTAL DE PINTURA: 8.676,66 m²

FONTE DE PREÇOS: SINAPI-RS NÃO DESONERADO

DATA-BASE: 05/2021

BDI (Benefícios e Despesas indiretas): 24,80%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA MÃO-DE-OBRA

CÓDIGO SINAPI	ITEM	DESCRIÇÃO	QUAN-TIDADE ⁽¹⁾	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI)				VALOR TOTAL (COM BDI = 24,80%)		
					MÃO DE OBRA	% DA MDO SOBRE O SERVIÇO	MATERIAL	TOTAL	TOTAL DE MÃO-DE-OBRA	TOTAL DE MATERIAL	TOTAL GERAL
		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
	1	EMEF CARLOS GUILHERME LAMPERT (CGL)									
99814	1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO - PAREDES EXTERNAS, BEIRAIS, MUROS E GRADES DE FERRO	2.260,69	m²	0,57	76,50%	0,00	0,75	1.608,16	0,00	1.608,16
100750	1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA - 2 DEMÃOS	1.712,00	m²	8,52	60,40%	0,00	14,10	18.203,63	0,00	18.203,63
88489	1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, INCLUSIVE MURO DE ARRIMO FRONTAL - DUAS DEMÃOS	4.885,55	m²	4,35	34,50%	0,00	12,60	26.522,67	0,00	26.522,67
88488	1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA PVA EM AMBIENTES INTERNOS - TETOS - DUAS DEMÃOS	1.200,00	m²	4,29	29,60%	0,00	14,50	6.424,70	0,00	6.424,70
88489	1.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA ACRÍLICA SOBRE SUPERFÍCIE TEXTURIZADA	879,11	m²	4,35	34,50%	0,00	12,60	4.772,51	0,00	4.772,51
		TOTAL GERAL DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM BDI = 24,80%							R\$ 57.531,68	R\$ 0,00	R\$ 57.531,68
									Mão-de-obra	Material	Total

(1) Áreas extraídas da Planilha orçamentária original que faz parte do Projeto executivo do FNDE para escolas deste padrão.

São Pedro do Sul, RS, 18 de junho de 2021.

Sérgio Amilton Druzian
Eng. Civil - CREA-RS: 181.292
ART de Projeto e Fiscalização nº 11330576

Ziania Maria Bolzan
Prefeita Municipal
CPF nº 260.895.900-34