

FUTURA AMBIENTAL

TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021

PROPOSTA DE PREÇOS

FORNECEDOR: FUTURA AMBIENTAL - EIRELI

CNPJ: 30.396.707/0001-20

ENDEREÇO: Rua Carlos Mariense de Abreu , 63

CIDADE: Tupanciretã CEP: 98170-000 ESTADO: Rio Grande do Sul

FONE/FAX: 055 3272 2173

ENDEREÇO ELETRÔNICO: futura.ambientaleireli@gmail.com

REPRESENTANTE LEGAL: Roberta Arruda Kruei Dautartas

CPF: 761.282.530-91

CARGO : Proprietária

RG: 2057466001

BANCO: Banrisul

AGÊNCIA: 0420

CONTA: 06.095.126-07

OBJETO: Prestação de serviço para execução de pavimentação com pedra irregular de basalto da RUA ERNANDE DE OLIVEIRA, trecho entre as Ruas Jerônimo Gomes e Octávio Stribe, no Bairro Maturino Bello, no Município de São Pedro do Sul, com área total de 2.842,00m², contemplando a pavimentação, colocação de meio fio, microdrenagem urbana, sinalização horizontal, sinalização vertical e calçadas em concreto no passeio público, com fornecimento de mão de obra e materiais, através da Tomada de Preços nº 006/2021.

Prezados Senhores:

Nosso preço global para a execução dos serviços de pavimentação com pedra irregular de basalto da RUA ERNANDE DE OLIVEIRA,, acima citados, é de R\$ 263.072,52 (duzentos e sessenta e três mil, setenta e dois reais e vinte e hum centavos) sendo R\$ 197.304,40 (cento e noventa e sete mil, trezentos e quatro reais e quarenta centavos) correspondente ao material e R\$ 65.768,12 (sessenta e cinco mil, setecentos e sessenta e oito reais e doze centavos) correspondente a mão-de-obra.

DECLARAÇÕES

1. Declaramos que o preço global por nós ofertado será para executar os serviços de acordo com todas as exigências do Projeto descrito no Anexo I deste Edital.
2. Declaramos que realizaremos os serviços dentro do prazo estipulado de 120 (cento e vinte) dias.

Ajail Dornelles da Rosa
Engenheiro Civil
CREA/RS 089303

CNPJ Nº 30.396.707/0001-20
futura.ambientaleireli@gmail.com
Telefone: 55-32722173

FUTURA AMBIENTAL EIRELI
Roberta Kruei Dautartas
CNPJ. 30.396.707/0001-20
Rua Carlos Mariense de Abreu 63
Cidade: Tupanciretã - RS - 98.170-000

FUTURA AMBIENTAL

3. Declaramos que estamos de acordo com o estabelecido no cronograma-físico financeiro, referente aos prazos, medições e pagamentos parciais.
4. Declaramos que o preço unitário e o preço global da proposta compreendem todas as despesas relativas à completa execução dos serviços projetados, incluso o fornecimento de todo o material e mão-de-obra necessários.
5. Estão incluídos na proposta o percentual de 69,16 % relativo aos encargos sociais (mês) e o percentual de 22,70 % relativo a composição do BDI.
6. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias.

Tupanciretã, 25 de novembro de 2021.



Roberta A. Kruei Dautartas
CPF 761.282.530-91
Futura Ambiental Eireli
CNPJ 30.396.707/0001-20

FUTURA AMBIENTAL EIRELI
Roberta Kruei Dautartas
CNPJ. 30.396.707/0001-20
Rua Carlos Marlonse de Abreu 63
Centro - Tupanciretã - RS - 98.170-000



Ajadil Dornelles da Rosa
CREA-RS:89.303
CPF: 285.018.610-49

Ajadil Dornelles da Rosa
Engenheiro Civil
CREA / RS 089303

Rua Floriano Peixoto, nº 222 - Bairro Centro - CEP: 97.400-000 - São Pedro do Sul, RS - (55) 3276-6100

PROJETO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N° 900292/2020/MDR/CAIXA

LOCAL: Trecho entre a Rua Jerônimo Gomes e a Rua Octávio Stribe - Bairro Maturino Bello - São Pedro do Sul, RS

ÁREA TOTAL A FAVIMENTAR COM AS GOLAS: 2.842,00 m² (Comprimento da rua: 256,00 metros; Largura da rua: 10,00 metros; Área das golas: 282,00 m²)

SINTESE DE INQUÉRITOS SINTÉTICOS (Serviço Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil)

DATA-BASE: 08/2021 - BDI: 22,70% (Benefícios e Despesas Indiretas,

Valor total da Planilha Orçamentária (com BDI):	R\$ 263.072,52
---	----------------

Valor total da Planilha Orçamentária (com BDI): R\$ 263.072,52												
CÓDIGO SINAPI	ITEM	DESCRIÇÃO DOS MACROSSERVIÇOS / SERVIÇOS	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO SEM BDI	VALOR UNITÁRIO (COM BDI)			VALOR TOTAL (COM BDI = 22,70%)			
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	TOTAL	TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL MATERIAL	TOTAL GERAL	
	1	SERVIÇOS INICIAIS										
4813 (INSUMO)	1.1	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22 - DIMENSÕES: 1,20 m x 2,40 m (ALTURA x LARGURA)	2,88	m²	225,00	69,02	207,06	276,08	198,78	596,33	795,11	
100576	1.2	ESCARIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM TERRA COM MOTONIVELADORA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL GRANULAR REMOVIDO	2,842,00	m²	1,44	0,44	1,33	1,77	1,257,59	3,772,76	5,030,34	
90778	1.3	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 1 HORA SEMANAL	16,00	H	102,00	31,29	93,86	125,15	500,60	1,501,80	2,002,40	
1 - LOCAL	1.4	CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL GRANULAR OBTIDO PELA REGULARIZAÇÃO DO LETTO DA DA RUA (A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL)	28,42	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total do Item										
	2	DRENAGEM PLUVIAL										7.827,85
7745 (INSUMO)	2.1	FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, ENCAIXE PONTA E BOLSA, Ø 40 cm, PARA TRAVESSIAS - INCLUSO TRANSPORTE	22,00	m	79,90	24,51	73,53	98,04	539,22	1,617,66	2,156,88	
90106	2.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM RETROESCAVADEIRA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	31,46	m³	5,50	1,69	5,06	6,75	53,09	159,27	212,36	
92809	2.3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, ENCAIXE PONTA E BOLSA, Ø 40 cm, PARA TRAVESSIAS - INCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	22,00	m	38,90	11,93	35,80	47,73	262,52	787,55	1.050,06	
93379	2.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RESTROESCAVADEIRA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	27,14	m³	12,90	3,96	11,87	15,83	107,41	322,22	429,63	

CNPJ Nº 30.396.707/0001-20
futura.ambientaleireli@gmail.com
 Telefone: 55-32722173

Ajuda Dornelles da Rosa
Engenheiro Civil
CREA / RS 089303

37451 (INSUMO)	2.5	FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, Ø 40 cm - INCLUSIVE TRANSPORTE	3,00	m	41,90	12,85	38,56	51,41	38,56	115,67	154,23
90106	2.6	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM RETROESCAVADEIRA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	4,29	m³	5,50	1,69	5,06	6,75	7,24	21,72	28,96
92809	2.7	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, Ø 40 cm - INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	3,00	m	38,90	11,93	35,80	47,73	35,80	107,39	143,19
93379	2.8	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RESTROESCAVADEIRA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	3,70	m³	12,90	3,96	11,87	15,83	14,64	43,93	58,57
2 - COMPOSIÇÃO EM ANEXO	2.9	EXECUÇÃO DE CAIXA DE DRENAGEM COM TAMPA GREIADA, h = 1,30 m, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA	4,00	unid	1,238,00	379,76	1,139,27	1,519,03	1,519,03	4,557,09	6,076,12
Total do item											
3	3	PAYMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR									10.310,00
101170	3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO SOBRE COLCHÃO DE AREIA (CAMADA COM ESPESURA = 10 cm + PERDAS) E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA (CAMADA COM ESPESURA = 4 cm) - EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA PEDRA BASÁLTICA, DA AREIA E DO PÓ DE PEDRA	2,842,00	m²	28,00	8,59	25,77	34,36	24,412,78	73,238,34	97,651,12
95876	3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA, COM DMT ATÉ 30 KM - PARA O TRANSPORTE DA PEDRA BASÁLTICA	10,657,50	m³*km	1,36	0,42	1,25	1,67	4,449,51	13,348,52	17,798,03
93593	3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM - PARA O TRANSPORTE DA PEDRA BASÁLTICA	8,597,05	m³*km	0,55	0,17	0,50	0,67	1,440,01	4,320,02	5,760,02
95876	3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA, COM DMT ATÉ 30 KM - PARA O TRANSPORTE DA AREIA	8,526,00	m³*km	1,36	0,42	1,25	1,67	3,559,61	10,678,82	14,238,42
93593	3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM - PARA O TRANSPORTE DA AREIA	6,792,38	m³*km	0,55	0,17	0,50	0,67	1,137,72	3,413,17	4,550,89
95876	3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA, COM DMT ATÉ 30 KM - PARA O TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA	3,410,40	m³*km	1,36	0,42	1,25	1,67	1,423,83	4,271,53	5,695,36
93593	3.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM - PARA O TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA	2,557,80	m³*km	0,55	0,17	0,50	0,67	428,43	1,285,29	1,713,73
88628	3.8	EXECUÇÃO DE ARGAMASSA PARA SARJETAS - LARGURA = 0,60 metros	3,27	m³	443,90	136,17	408,50	544,67	445,27	1,335,80	1,781,07
94273	3.9	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO	594,00	m	39,50	12,12	36,35	48,47	7,197,80	21,593,39	28,791,18
102498	3.10	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA À BASE DE CAL	594,00	m	0,96	0,30	0,89	1,18	175,23	525,89	700,92
Total do item											178.680,74
4	4	CALÇADAS EM CONCRETO NO PASSEIO PÚBLICO									
98525	4.1	CORTE E RETIRADA DE ARBUSTOS E ÁRVORES DE QUALQUER DIÂMETRO DA ÁREA QUE IRÁ RECEBER A CALÇADA EM CONCRETO - COM CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS - DMT = 5 km	904,68	m²	0,30	0,09	0,28	0,37	83,68	251,05	334,73

FUTURA AMBIENTAL
Rafaela Krüger Bastian
CNPJ N.º 30.396.707/0001-20
Rua Carlos Marzense de Azevedo
Centro - Tupacirati - RS - 98.000

CNPJ N.º 30.396.707/0001-20
futuraambientaleirel@gmail.com
Telefone: 55-32722173

Ajaili Dornelles da Rosa
Engenheiro Civil
CREA / RS 089303

97084	4.2	REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO TERRENO E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA DO SOLO DA ÁREA QUE IRÁ RECEBER A CALÇADA EM CONCRETO. COM CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS - DMT = 5 Km	904,68	m²	0,50	0,15	0,46	0,61	137,96	413,89	551,85
96622	4.3	EXECUÇÃO DE LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA GRADUADA SIMPLES) - ESPESURA = 5 cm - EXCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA	34,16	m³	94,90	29,11	87,33	116,44	994,40	2.983,20	3.977,60
95876	4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA, COM DMT ATÉ 30 KM - PARA O TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA	1.024,80	m³Km	1,36	0,42	1,25	1,67	427,85	1.283,56	1.711,42
93593	4.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³ EM VIA URBANA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 Km - PARA O TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA	788,60	m³Km	0,55	0,17	0,50	0,67	128,74	386,23	514,97
94991	4.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO "IN LOCO". USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, fck = 20 Mpa, NÃO ARMADO, INCLUSO RAMPAS DE ACESSO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (REBAIXO NA CALÇADA) - e = 6 cm (INCLUSO SARRAFOS DE MADEIRA PARA FORMAS E JUNTAS DE DILATAÇÃO)	41,00	m³	508,90	156,11	468,32	624,42	6.400,31	19.200,92	25.601,22
3 - COMPOSIÇÃO EM ANEXO	4.7	EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	190,24	m²	96,12	29,49	88,46	117,94	5.609,23	16.827,68	22.436,91
Total do item											22.436,91
5 SINALIZAÇÃO VERTICAL											
13521 (INSUMO)	5.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45x25 cm	12,00	unid	70,90	21,75	65,24	86,99	260,97	782,91	1.043,88
34721 (INSUMO)	5.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO TIPO R-1 - "PARADA OBRIGATÓRIA" - LADO = 0,25 m	1,32	m²	615,60	188,84	566,51	755,34	249,26	747,78	997,04
21013 (INSUMO)	5.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS, CLASSE LEVE, DN 50 mm (2"), ESPESURA = 2,00 mm, COMPRIMENTO = 3,20 m	38,40	m	79,90	24,51	73,53	98,04	941,18	2.823,55	3.764,74
94975	5.4	EXECUÇÃO DE SAPATA DE CONCRETO fck = 15 Mpa, SEM ARMADURA, PREPARO EM BETONEIRA, PARA FIXAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, INCLUINDO ESCAVAÇÃO (DIÂMETRO = 0,30 m, PROFUNDIDADE = 0,60 m)	0,50	m³	347,40	106,57	319,70	426,26	53,27	159,85	213,12
Total do item											213,12
6 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL											
102509	6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE FAIXA DE PEDESTRES COM TINTA RETROREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - APLICAÇÃO MANUAL	172,80	m²	16,86	5,17	15,52	20,69	893,81	2.681,42	3.575,23
4 - OUTROS	6.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA ACRILICA NA COR AMARELA EM MEIO FIO E MATERIAL CIMENTADO	36,40	m²	17,90	5,49	16,47	21,96	199,84	599,50	799,33
Total do item											799,33
7 SERVIÇOS FINAIS											
	7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA COM REMOÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS ENTULHOS	4.066,00	m²	0,15	0,05	0,14	0,18	182,97	548,91	731,88
Total do item											731,88
Total do item											
											731,88

FUTURA AMBIENTAL
 CNPJ: 30.396.707/0001-20
 Rua Carlos Malles de Abreu 6
 Centro - Tupaciretã - RS - 96.170-000

ajad@bomelles da Rosa
 Engenheiro Civil
 CREA / RS 089303

ajad@bomelles da Rosa
 Engenheiro Civil
 CREA / RS 089303


FUTURA AMBIENTAL

TOTAL GERAL DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (COM BDI = 22,70%)

R\$ 65.768,12	R\$ 197.304,40	R\$ 263.072,52
Mão-de-Obra	Material	Total Geral

Tupaciretã, RS, 25 de Novembro de 2021.


Ajadil Dornelles da Rosa
Engenheiro Civil
CREA-RS. 089.303


Roberta Arruda Kreuel Dautaras
Proprietária
CPF: 761.282.530-91

Ajadil Dornelles da Rosa
Engenheiro Civil
CREA / RS. 089303

FUTURA AMBIENTAL EIRELI
Roberta Kreuel Dautaras
CNPJ. 30.396.707/0001-20
Rua Carlos Marizense de Abreu 63
Centro - Tupaciretã - RS - 98.170-000

CNPJ N° 30.396.707/0001-20
futura.ambientaleireli@gmail.com
Telefone: 55-32722173



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

Rua Floriano Peixoto, nº 222 - Bairro Centro - CEP: 97.400-000 - São Pedro do Sul, RS - (55) 3276-6100

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO DA RUA ERNANDE DE OLIVEIRA
PROJETO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 900292/2020/MDR/CAIXA

LOCAL: Trecho entre a Rua Jerônimo Gomes e a Rua Odávio Stribe - Bairro Maturino Bello - São Pedro do Sul, RS

ÁREA TOTAL À PAVIMENTAR COM AS GOLAS: 2.842,00 m² (Comprimento da rua: 256,00 metros; Largura da rua: 10,00 metros; Área das golias: 282,00 m²)
FONTE DE PREÇOS: SINAPI-RS NÃO DESONERADO (Serviço Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil)
DATA-BASE: 08/2021 - BDI: 22,70% (Benefícios e Despesas Indiretas)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR		PESO		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
		R\$	%	%		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	7.827,85	2,98%	51,40%		4.023,52	35,80%	2.802,37	6,40%	500,98	6,40%	500,98	
2	DRENAGEM PLUVIAL	10.310,00	3,92%	100,00%		10.310,00							
3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR	178.690,74	67,92%	25,00%		44.670,18	30,00%	53.604,22	30,00%	53.604,22	15,00%	26.802,11	
4	CALÇADAS EM CONCRETO NO PASSEIO PÚBLICO	55.128,70	20,96%	25,00%		13.782,18	30,00%	16.538,61	30,00%	16.538,61	15,00%	8.269,31	
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL	6.018,78	2,29%										
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	4.374,57	1,66%										
7	SERVIÇOS FINAIS	731,88	0,28%										
	SOMA	263.072,52	100,00%										
	TOTAL ACUMULADO PARCIAL			27,67%		72.785,87	27,73%	72.945,20	27,82%	73.197,04	16,78%	44.144,41	
	TOTAL ACUMULADO GERAL			27,67%		72.785,87	55,40%	145.731,08	83,22%	218.928,11	100,00%	263.072,52	

Tupanciretã, RS, 25 de Novembro de 2021.

Aladi Dornelles da Rosa
Engenheiro Civil
CREA-RS: 089.303

Roberta Arruda Kreul Dauriatas
Proprietária

CPF: 761.282.530-91

FUTURA AMBIENTAL EIRELI

ROBERTA KREUL DAURATAS

CPF: 30.396.707/0001-20

Rua Carlos Matheus de Abreu 63

Centro - Tupanciretã - RS - 98.176-000

CNPJ Nº 30.396.707/0001-20

futura.ambientaleireli@gmail.com

Telefone: 55-32722219

Aladi Dornelles da Rosa
Engenheiro Civil

CREA/Rs 089303

CREA/Rs 089303

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DA RUA ERNANDE DE OLIVEIRA

Ref. ao Contrato de Repasse nº 900292/2020/MDR/CAIXA

Local: Entre as ruas Jerônimo Gomes e Octávio Stribe - Bairro Maturino Bello - São Pedro do Sul, RS

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

REFERÊNCIA: RIO GRANDE DO SUL

VIGÊNCIA: A PARTIR DE 10/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,93%	NÃO INCIDE
B2	FERIADOS	4,24%	NÃO INCIDE
B3	AUXÍLIO - EFERMIDADE	0,87%	0,67%
B4	13º SALÁRIO	10,78%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,53%	NÃO INCIDE
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	7,74%	5,98%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
B	TOTAL	44,02%	15,71%
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,49%	3,47%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11%	0,08%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	5,05%	3,90%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,65%	2,82%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,38%	0,29%
C	TOTAL	13,68%	10,56%
GRUPO D			
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	16,20%	5,78%
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,40%	0,31%
D	TOTAL	16,60%	6,09%
TOTAL (A+B+C+D)		111,10%	69,16%

São Pedro do Sul, RS, 15 de novembro de 2021.

Ajadil Dornelles da Rosa
Engenheiro Civil
CREA / RS 089303

CNPJ Nº 30.396.707/0001-20
futura.ambientaleireli@gmail.com
Telefone: 55-32722173

FUTURA AMBIENTAL EIRELI
Roberta Krue Dautlaras
CNPJ. 30.396.707/0001-20
Rua Carlos Marlon de Abreu 63
Centro - Tupanciretã - RS - 98.170-000

Nº TC/CR
900292/2020

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO DA RUA ERNANDE DE OLIVEIRA

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

DESONERAÇÃO

Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	25,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%)	4,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,65%		3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%		0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,97%		0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,20%		1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	8,69%		6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%		3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,00%		0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,70%	OK	19,60%	20,97%	24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI PAD = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DE)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 25%, com a respectiva alíquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

SÃO PEDRO DO SUL/RS

Local

22 DE NOVEMBRO DE 2021.

Data

Responsável Técnico
Nome: Ajadil Dornelles da Rosa
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: RS 089.303
CPF: 285.018.610-49

Responsável Tomador
Nome: Roberta Arruda Kruei Dautartas
Cargo: Proprietária - CPF: 761.283.530-91
Empresa: Futura Ambiental - Eilrei

Ajadil Dornelles da Rosa
Engenheiro Civil
CREA / RS 089303

CNPJ Nº 30.396.707/0001-20
futura.ambientaleireli@gmail.com
Telefone: 55-32722173

FUTURA AMBIENTAL EIRELI
Roberta Kruei Dautartas
CNPJ: 30.396.707/0001-20
Rua Carlos Marinho de Abreu 63
Centro - Tupacireta - RS - 99.170-000