



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL**

Rua Floriano Peixoto, nº 222 - Bairro Centro - CEP: 97.400-000 - São Pedro do Sul, RS - (55) 3276-6100  
Fone: (55) 3276-6100 - www.saopedrodosul.rs.gov.br - sec-planejamento@saopedrodosul.org

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS Nº 2**

**EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO PARA REBAIXO (RAMPA) EM CALÇADA EXISTENTE PARA ACESSO DE PNE COM PISO TÁTIL - POR UNIDADE (SEM BDI)**

FONTE DE PREÇOS: SINAPI-RS NÃO DESONERADO (Serviço Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil)  
DATA-BASE: 02/2023

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

| CÓDIGO SINAPI  | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  |        |         | VALOR UNITÁRIO - SEM BDI |          |        | VALOR TOTAL - SEM BDI |                   |                   |
|--|------|---|--------|---------|--------------------------|----------|--------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|  |      |   | QUANT. | UNIDADE | MÃO DE OBRA              | MATERIAL | TOTAL  | TOTAL MÃO DE OBRA     | TOTAL MATERIAL    | TOTAL GERAL       |
|  | 1    | EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO PARA RAMPA EM CALÇADA EXISTENTE PARA ACESSO DE PNE COM PISO TÁTIL  |        |         |                          |          |        |                       |                   |                   |
| 97635  | 1.1  | DEMOLIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO DE CONCRETO - RETIRADO DE FORMA MANUAL COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS   | 5,76   | m²      | 3,44                     | 10,31    | 13,75  | 19,80                 | 59,40             | 79,20             |
| 97084  | 1.2  | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO TERRENO E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA DO SOLO DA ÁREA QUE IRÁ RECEBER A CALÇADA (DA RAMPA) EM CONCRETO, COM CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS - DMT = 5 Km | 5,76   | m²      | 0,17                     | 0,50     | 0,67   | 0,96                  | 2,89              | 3,86              |
| 96622  | 1.3  | EXECUÇÃO DE LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA GRADUADA SIMPLES) - ESPESSURA = 5 cm - EXCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA   | 0,29   | m³      | 30,51                    | 91,52    | 122,02 | 8,85                  | 26,54             | 35,39             |
| 95876  | 1.4  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA, COM DMT ATÉ 30 KM - PARA O TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA   | 8,70   | m³*Km   | 0,50                     | 1,50     | 2,00   | 4,35                  | 13,05             | 17,40             |
| 93593  | 1.5  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³, EM VIA URBANA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 Km - PARA O TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA  | 6,70   | m³*Km   | 0,20                     | 0,60     | 0,80   | 1,34                  | 4,02              | 5,36              |
| 94991  | 1.6  | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO (PARA A RAMPA) COM CONCRETO MOLDADO "IN LOCO", USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, fck = 20 Mpa, NÃO ARMADO - e = 6 cm   | 0,35   | m³      | 172,89                   | 518,66   | 691,54 | 60,51                 | 181,53            | 242,04            |
| COMPOSIÇÃO DE PREÇOS Nº 01 - EM ANEXO                          | 1.7  | EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA NA RAMPA EM CONCRETO  | 1,32   | m²      | 30,61                    | 91,84    | 122,45 | 40,41                 | 121,23            | 161,63            |
| <b>TOTAL GERAL DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (COM BDI = 22,70%)</b> |      |   |        |         |                          |          |        | <b>R\$ 136,22</b>     | <b>R\$ 408,66</b> | <b>R\$ 544,88</b> |
|  |      |   |        |         |                          |          |        | Mão-de-Obra           | Material          | Total Geral       |

São Pedro do Sul, RS, 28 de março de 2023.

**Sérgio Amilton Druzian**  
Engenheiro Civil  
CREA-RS: 181.292