

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL - CNPJ Nº 87.489.910/0001-68**

Rua Floriano Peixoto, nº 222 - Bairro Centro - CEP: 97.400-000 - São Pedro do Sul, RS

Fone: (55) 3276-6100 - www.saopedrodo.sul.rs.gov.br - sec-planejamento@saopedrodo.sul.org

**ANEXO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS PARA 1 CAIXA DE DRENAGEM COM TAMPA GRELHADA COM ALTURA h = 1,30 m (SEM BDI)**

FONTE DE PREÇOS: SINAPI-RS NÃO DESONERADO (Serviço Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), com preços válidos para o RS

DATA-BASE: 11/2021

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

CÓDIGO SINAPI	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI)			PREÇO TOTAL (SEM BDI)				
			QUANT.	UNID.	M. O.	MATERIAL	TOTAL	M. O.	MATERIAL	TOTAL
	<b>1</b>	<b>CAIXA DE DRENAGEM COM TAMPA GRELHADA</b>								
94964	1.1	EXECUÇÃO DE LAJE DE FUNDO EM CONCRETO FCK=20MPa, TRAÇO 1:2,7;3 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA - EXCLUSIVE FERRAGEM	0,13	m³	161,36	242,05	403,41	20,98	31,47	52,44
92800	1.2	EXECUÇÃO DE FERRAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5,0 mm - PARA LAJE DE FUNDO DA CAIXA	3,84	kg	4,62	6,92	11,54	17,73	26,59	44,31
101159	1.3	EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 5x10x20 cm, 1 VEZ, ESPESSURA = 20 cm, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (cimento:cal:areia)	4,80	m²	49,68	74,52	124,20	238,46	357,70	596,16
87530	1.4	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E MASSA ÚNICA PARA REBOCO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 - PREPARO MANUAL	3,64	m²	13,80	20,70	34,50	50,23	75,35	125,58
94964	1.5	EXECUÇÃO DE LAJE DA TAMPA GRELHADA EM CONCRETO FCK=20MPa, TRAÇO 1:2,7;3 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA - EXCLUSIVE FERRAGEM	0,08	m³	161,36	242,05	403,41	12,91	19,36	32,27
92801	1.6	EXECUÇÃO DE FERRAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3 mm - PARA FERRAGEM DA LAJE DA TAMPA GRELHADA	4,30	kg	4,80	7,21	12,01	20,66	30,99	51,64
92806	1.7	EXECUÇÃO DE FERRAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 25,0 mm - PARA FERRAGEM DA GRELHA	32,40	kg	4,54	6,82	11,36	147,23	220,84	368,06
		<b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO - SEM BDI</b>						<b>R\$ 508,19</b>	<b>R\$ 762,29</b>	<b>R\$ 1.270,48</b>

São Pedro do Sul, RS, 07 de Fevereiro de 2022.

**Ziania Maria Bolzan**  
Prefeita Municipal  
CPF: 260.895.990-34  
**Felipe Bassotto Skrebsky**  
Engenheiro Civil  
CREA-RS: 237.125  
Coordenador de Projetos