

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL
CNPJ: 87.489.910/0001-68



Obra
HABITAÇÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
PROJETO: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Rio Grande do Sul
SBC - 10/2025 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande do Sul

B.D.I.

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE 8 UNIDADES RESIDENCIAIS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 2x1m AF_03/2022_PS-quantidade para 1 unidade residencial	m²	2	462,32	42,24	526,41	568,65	84,48	1.052,82	1.137,30	0,11 %
2			Serviços iniciais									42.365,05	4,28 %
2.1	020004	SBC	LOCACAO DE OBRA E DEMARCACAO PARA ELEVACAO DE ALVENARIAS	m²	352,4	27,87	27,15	7,13	34,28	9.567,66	2.512,61	12.080,27	1,22 %
2.2	11123	ORSE	Entrada de energia elétrica monofásica demanda entre 3,8 e 6,3 kw - Rev 01	un	8	1.685,01	525,78	1.546,78	2.072,56	4.206,24	12.374,24	16.580,48	1,67 %
2.3	95648	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	8	703,30	87,08	777,97	865,05	696,64	6.223,76	6.920,40	0,70 %
2.4	012212	SBC	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA-quantidade para uma unidade residencial	m²	6	919,23	649,91	480,74	1.130,65	3.899,46	2.884,44	6.783,90	0,69 %
3			FUNDAÇÕES - MICRO ESTACAS COM BLOCOS DE SAPATAS E VIGAS INFERIORES									149.394,25	15,09 %
3.1	101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020	M	312	66,62	33,39	48,55	81,94	10.417,68	15.147,60	25.565,28	2,58 %
3.2	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	m²	235,6	90,67	51,63	59,89	111,52	12.164,03	14.110,08	26.274,11	2,65 %
3.3	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	1280	17,11	6,12	14,92	21,04	7.833,60	19.097,60	26.931,20	2,72 %
3.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	348	21,19	11,33	14,73	26,06	3.942,84	5.126,04	9.068,88	0,92 %
3.5	102475	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ brita 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	24	689,83	124,63	723,86	848,49	2.991,12	17.372,64	20.363,76	2,06 %
3.6	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	m²	236	48,26	15,47	43,88	59,35	3.650,92	10.355,68	14.006,60	1,41 %
3.7	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	m²	154,8	142,78	82,48	93,13	175,61	12.767,90	14.416,52	27.184,42	2,75 %
4			PAREDES E VIGA SUPERIOR									166.390,68	16,81 %
4.1	103354	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	837,2	92,99	56,98	57,39	114,37	47.703,66	48.046,90	95.750,56	9,67 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL
CNPJ: 87.489.910/0001-68

4.2	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA SUPERIOR, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	231,6	90,67	51,63	59,89	111,52	11.957,51	13.870,52	25.828,03	2,61 %
4.3	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	640	17,11	6,12	14,92	21,04	3.916,80	9.548,80	13.465,60	1,36 %
4.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	291,6	21,19	11,33	14,73	26,06	3.303,83	4.295,26	7.599,09	0,77 %
4.5	102475	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	23,2	689,83	124,63	723,86	848,49	2.891,42	16.793,54	19.684,96	1,99 %
4.6	090433	SBC	VERGAS RETAS CONCRETO ESTRUTURADO-APOIO 20cm-ALTURA 5cm	M	59,2	20,99	8,57	17,24	25,81	507,34	1.020,61	1.527,95	0,15 %
4.7	105027	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	81,6	25,26	7,15	23,91	31,06	583,44	1.951,05	2.534,49	0,26 %
5			COBERTURA									132.761,37	13,41 %
5.1	92556	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	32	1.238,07	532,45	990,37	1.522,82	17.038,40	31.691,84	48.730,24	4,92 %
5.2	12649	ORSE	Execução de ripamento p/ telhas de aluzinco (1 ripa a cada metro) c/ fornecimento de ripa 5 x 1,5cm em massaranduba	m²	401,6	28,94	16,51	19,08	35,59	6.630,42	7.662,52	14.292,94	1,44 %
5.3	100178	SBC	COBERTURA TELHA METALICA ALUZINCO	m²	574,4	87,41	48,89	58,62	107,51	28.082,42	33.671,32	61.753,74	6,24 %
5.4	13745	ORSE	CUMEEIRA PARA TELHA DE ALUZINCO	m	58,8	110,40	9,89	125,90	135,79	581,53	7.402,92	7.984,45	0,81 %
6			REVESTIMENTOS /CONTRAPISO E FORRO DE PVC									264.575,37	26,72 %
6.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	880	8,86	6,85	4,04	10,89	6.028,00	3.555,20	9.583,20	0,97 %
6.2	104218	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	880	57,92	38,64	32,60	71,24	34.003,20	28.688,00	62.691,20	6,33 %
6.3	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	916	5,02	3,12	3,05	6,17	2.857,92	2.793,80	5.651,72	0,57 %
6.4	87535	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	916	35,21	20,34	22,96	43,30	18.631,44	21.031,36	39.662,80	4,01 %
6.5	87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM - COZINHA ATE 1,5M E BANHEIRO ATE O TETO - COM CIMENTO COLA E REJUNTE, 7% de perdas	m²	180	67,15	25,24	57,35	82,59	4.543,20	10.323,00	14.866,20	1,50 %
6.6	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	m²	532,8	79,25	25,48	71,99	97,47	13.575,74	38.356,27	51.932,01	5,25 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL
CNPJ: 87.489.910/0001-68

6.7	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 - INTERNO E EXTERNO - ABAS	M	680	15,66	7,73	11,53	19,26	5.256,40	7.840,40	13.096,80	1,32 %
6.8	11114	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm ESPELHOS DE MADEIRA	m	304	37,02	21,20	24,33	45,53	6.444,80	7.396,32	13.841,12	1,40 %
6.9	130235	SBC	PEITORIL CERÂMICO NAS JANELAS- (PINGADEIRA DE 1,5CM)	M	43,2	28,41	32,69	2,25	34,94	1.412,21	97,19	1.509,40	0,15 %
6.10	170236	SBC	CONTRAPISO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 PREPARO MANUAL 6CM: INTERNO E CALÇADAS	m³	30,4	836,16	243,87	784,60	1.028,47	7.413,65	23.851,83	31.265,48	3,16 %
6.11	170362	SBC	PISO CERAMICO 45X45CM, COR UNICA, BEJE CLARO OU CINZA CLARA, COM ARGAMASSA COLANTE E COM REJUNTE E RODAPÉ - 10% de perda	m²	355,6	46,82	20,81	36,77	57,58	7.400,04	13.075,40	20.475,44	2,07 %
7			ESQUADRIAS									72.268,47	7,30 %
7.1	90825	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8	870,93	88,69	982,55	1.071,24	709,52	7.860,40	8.569,92	0,87 %
7.2	102187	SINAPI	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 60X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	8	1.380,79	174,92	1.523,45	1.698,37	1.399,36	12.187,60	13.586,96	1,37 %
7.3	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70 E 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	24	452,13	58,89	497,22	556,11	1.413,36	11.933,28	13.346,64	1,35 %
7.4	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8	127,03	38,16	118,08	156,24	305,28	944,64	1.249,92	0,13 %
7.5	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8	128,12	29,22	128,36	157,58	233,76	1.026,88	1.260,64	0,13 %
7.6	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	16	108,33	29,22	104,02	133,24	467,52	1.664,32	2.131,84	0,22 %
7.7	111650	SBC	JANELA BASCULANTE EM FERRO COM VIDRO 3MM- BANHEIRO	m²	2,88	526,11	114,34	532,77	647,11	329,30	1.534,37	1.863,67	0,19 %
7.8	94572	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS VENEZIANAS E 2 FOLHAS COM VIDRO TEMPERADO 8MM, BATENTE/ FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 120X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 -QUARTOS	m²	23,04	629,15	18,56	755,29	773,85	427,62	17.401,88	17.829,50	1,80 %
7.9	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS COM VIDROS TEMPERADO 8MM, BATENTE/ ACABAMENTO COM ACETATO , FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 120X110 CM E 120X130 CM VEDAÇÃO COM SILICONE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 COZINHA E SALA	m²	23,04	438,60	12,49	526,98	539,47	287,77	12.141,61	12.429,38	1,26 %
8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									70.526,48	7,12 %
8.1	642	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	64	294,37	224,57	137,50	362,07	14.372,48	8.800,00	23.172,48	2,34 %
8.2	3278	ORSE	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	16	202,50	147,37	101,70	249,07	2.357,92	1.627,20	3.985,12	0,40 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL
CNPJ: 87.489.910/0001-68

8.3	647	ORSE	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	un	32	243,10	147,37	151,64	299,01	4.715,84	4.852,48	9.568,32	0,97 %
8.4	3298	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvce aterramento	pt	72	226,00	147,37	130,61	277,98	10.610,64	9.403,92	20.014,56	2,02 %
8.5	3295	ORSE	Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	pt	8	321,53	188,70	206,78	395,48	1.509,60	1.654,24	3.163,84	0,32 %
8.6	023442	SBC	QUADRO DE DISTRIBUICAO ENERGIA HABITACAO 2 QUARTOS	UN	8	1.006,47	86,61	1.151,34	1.237,95	692,88	9.210,72	9.903,60	1,00 %
8.7	788	ORSE	ponto seco para telefone, antena ou internet com caixa pvc, embutida	un	16	36,52	28,91	16,00	44,91	462,56	256,00	718,56	0,07 %
9			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS									53.836,96	5,44 %
9.1	023217	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL	UN	40	87,63	65,49	42,29	107,78	2.619,60	1.691,60	4.311,20	0,44 %
9.2	053780	SBC	PONTO ESGOTO P/VASO SANITARIO PAVTO TERREO EXCL APARELHO SN	UN	8	255,74	111,75	202,81	314,56	894,00	1.622,48	2.516,48	0,25 %
9.3	053171	SBC	PONTO ESGOTO PRIMARIO PVC	UN	24	171,44	164,11	46,76	210,87	3.938,64	1.122,24	5.060,88	0,51 %
9.4	1703	ORSE	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	un	8	45,13	20,65	34,85	55,50	165,20	278,80	444,00	0,04 %
9.5	053819	SBC	CAIXA GORDURA POLIPROP. C/ CESTO LIMPEZA CAP. 21L C/ TAMPA	UN	8	177,52	73,09	145,25	218,34	584,72	1.162,00	1.746,72	0,18 %
9.6	1708	ORSE	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 10 pessoas (v=600 litros)	un	8	438,68	99,05	440,52	539,57	792,40	3.524,16	4.316,56	0,44 %
9.7	1728	ORSE	Sumidouro paredes blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,80 m	un	8	1.359,87	523,17	1.149,47	1.672,64	4.185,36	9.195,76	13.381,12	1,35 %
9.8	2025	ORSE	Chuveiro elétrico de plástico	un	8	117,05	64,71	79,26	143,97	517,68	634,08	1.151,76	0,12 %
9.9	103041	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	8	29,33	3,79	32,28	36,07	30,32	258,24	288,56	0,03 %
9.10	89349	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	8	34,00	3,79	38,03	41,82	30,32	304,24	334,56	0,03 %
9.11	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	8	148,09	4,17	177,98	182,15	33,36	1.423,84	1.457,20	0,15 %
9.12	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	91,21	5,48	106,70	112,18	43,84	853,60	897,44	0,09 %
9.13	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	126,60	3,43	152,28	155,71	27,44	1.218,24	1.245,68	0,13 %
9.14	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	8	540,69	32,36	632,68	665,04	258,88	5.061,44	5.320,32	0,54 %
9.15	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	334,03	35,37	375,48	410,85	282,96	3.003,84	3.286,80	0,33 %
9.16	4545	ORSE	Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papelreira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)	un	8	63,47	23,39	54,67	78,06	187,12	437,36	624,48	0,06 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL
CNPJ: 87.489.910/0001-68

9.17	2066	ORSE	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	un	8	52,62	17,93	46,79	64,72	143,44	374,32	517,76	0,05 %
9.18	1431	ORSE	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 310 litros	un	8	359,25	82,64	359,23	441,87	661,12	2.873,84	3.534,96	0,36 %
9.19	86876	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	8	345,58	27,62	397,44	425,06	220,96	3.179,52	3.400,48	0,34 %
10			PINTURAS									35.676,74	3,60 %
10.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024	m²	840	4,30	1,80	3,48	5,28	1.512,00	2.923,20	4.435,20	0,45 %
10.2	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024	m²	840	16,94	9,20	11,63	20,83	7.728,00	9.769,20	17.497,20	1,77 %
10.3	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	742,4	10,13	5,85	6,60	12,45	4.343,04	4.899,84	9.242,88	0,93 %
10.4	102211	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE BASE ÁGUA EM MADEIRA E FERRO , 1 DEMÃO. AF 01/2021	m²	346	10,58	9,70	3,31	13,01	3.356,20	1.145,26	4.501,46	0,45 %
11			LIMPEZA FINAL DA OBRA									1.067,33	0,11 %
11.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	352,4	2,47	1,78	1,25	3,03	626,83	440,50	1.067,33	0,11 %

Totais -> 376.380,29 613.619,71 990.000,00

Total sem BDI 804.950,48
Total do BDI 185.049,52
Total Geral 990.000,00



PATRICIA STEIN
ARQUITETA E URBANISTA - CAU A 36 253-0

FERNANDO PILAR CEZAR
PREFEITO MUNICIPAL