

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL
CNPJ: 87.489.910/0001-68



Obra
HABITAÇÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
PROJETO: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Rio Grande do Sul
SBC - 10/2025 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
23,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			Serviços iniciais									5.437,78	4,39 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 2x1m AF_03/2022_PS-quantidade para 1 unidade residencial	m²	0,25	462,32	42,24	526,41	568,65	10,56	131,60	142,16	0,11 %
1.2	020004	SBC	LOCACAO DE OBRA E DEMARCACAO PARA ELEVACAO DE ALVENARIAS	m²	44,05	27,87	27,15	7,13	34,28	1.195,96	314,07	1.510,03	1,22 %
1.3	11123	ORSE	Entrada de energia elétrica monofásica demanda entre 3,8 e 6,3 kw - Rev 01	un	1	1.685,01	525,78	1.546,78	2.072,56	525,78	1.546,78	2.072,56	1,67 %
1.4	95648	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1	703,30	87,08	777,97	865,05	87,08	777,97	865,05	0,70 %
1.5	012212	SBC	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA-quantidade para uma unidade residencial	m²	0,75	919,23	649,91	480,74	1.130,65	487,43	360,55	847,98	0,69 %
2			FUNDAÇÕES - MICRO ESTACAS COM BLOCOS DE SAPATAS E VIGAS INFERIORES									18.674,27	15,09 %
2.1	101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020	M	39	66,62	33,39	48,55	81,94	1.302,21	1.893,45	3.195,66	2,58 %
2.2	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	m²	29,45	90,67	51,63	59,89	111,52	1.520,50	1.763,76	3.284,26	2,65 %
2.3	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	160	17,11	6,12	14,92	21,04	979,20	2.387,20	3.366,40	2,72 %
2.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	43,5	21,19	11,33	14,73	26,06	492,86	640,76	1.133,61	0,92 %
2.5	102475	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ brita 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	3	689,83	124,63	723,86	848,49	373,89	2.171,58	2.545,47	2,06 %
2.6	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	m²	29,5	48,26	15,47	43,88	59,35	456,37	1.294,46	1.750,82	1,41 %
2.7	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	m²	19,35	142,78	82,48	93,13	175,61	1.595,99	1.802,06	3.398,05	2,75 %
3			PAREDES E VIGA SUPERIOR									20.798,82	16,81 %
3.1	103354	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	104,65	92,99	56,98	57,39	114,37	5.962,96	6.005,86	11.968,82	9,67 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL
CNPJ: 87.489.910/0001-68

3.2	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA SUPERIOR, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	28,95	90,67	51,63	59,89	111,52	1.494,69	1.733,81	3.228,50	2,61 %
3.3	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	80	17,11	6,12	14,92	21,04	489,60	1.193,60	1.683,20	1,36 %
3.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	36,45	21,19	11,33	14,73	26,06	412,98	536,90	949,88	0,77 %
3.5	102475	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,9	689,83	124,63	723,86	848,49	361,43	2.099,19	2.460,62	1,99 %
3.6	090433	SBC	VERGAS RETAS CONCRETO ESTRUTURADO-APOIO 20cm-ALTURA 5cm	M	7,4	20,99	8,57	17,24	25,81	63,42	127,57	190,99	0,15 %
3.7	105027	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	10,2	25,26	7,15	23,91	31,06	72,93	243,88	316,81	0,26 %
4			COBERTURA									16.595,15	13,41 %
4.1	92556	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	4	1.238,07	532,45	990,37	1.522,82	2.129,80	3.961,48	6.091,28	4,92 %
4.2	12649	ORSE	Execução de ripamento p/ telhas de aluzinco (1 ripa a cada metro) c/ fornecimento de ripa 5 x 1,5cm em massaranduba	m²	50,2	28,94	16,51	19,08	35,59	828,80	957,81	1.786,61	1,44 %
4.3	100178	SBC	COBERTURA TELHA METALICA ALUZINCO	m²	71,8	87,41	48,89	58,62	107,51	3.510,30	4.208,91	7.719,21	6,24 %
4.4	13745	ORSE	CUMEEIRA PARA TELHA DE ALUZINCO	m	7,35	110,40	9,89	125,90	135,79	72,69	925,36	998,05	0,81 %
5			REVESTIMENTOS /CONTRAPISO E FORRO DE PVC									33.071,90	26,72 %
5.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	110	8,86	6,85	4,04	10,89	753,50	444,40	1.197,90	0,97 %
5.2	104218	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	110	57,92	38,64	32,60	71,24	4.250,40	3.586,00	7.836,40	6,33 %
5.3	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	114,5	5,02	3,12	3,05	6,17	357,24	349,22	706,46	0,57 %
5.4	87535	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	114,5	35,21	20,34	22,96	43,30	2.328,93	2.628,92	4.957,85	4,01 %
5.5	87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM - COZINHA ATE 1,5M E BANHEIRO ATE O TETO - COM CIMENTO COLA E REJUNTE, 7% de perdas	m²	22,5	67,15	25,24	57,35	82,59	567,90	1.290,37	1.858,27	1,50 %
5.6	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	m²	66,6	79,25	25,48	71,99	97,47	1.696,97	4.794,53	6.491,50	5,25 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL
CNPJ: 87.489.910/0001-68

5.7	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 - INTERNO E EXTERNO - ABAS	M	85	15,66	7,73	11,53	19,26	657,05	980,05	1.637,10	1,32 %
5.8	11114	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm ESPELHOS DE MADEIRA	m	38	37,02	21,20	24,33	45,53	805,60	924,54	1.730,14	1,40 %
5.9	130235	SBC	PEITORIL CERÂMICO NAS JANELAS- (PINGADEIRA DE 1,5CM)	M	5,4	28,41	32,69	2,25	34,94	176,53	12,14	188,67	0,15 %
5.10	170236	SBC	CONTRAPISO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 PREPARO MANUAL 6CM: INTERNO E CALÇADAS	m³	3,8	836,16	243,87	784,60	1.028,47	926,71	2.981,47	3.908,18	3,16 %
5.11	170362	SBC	PISO CERAMICO 45X45CM, COR UNICA, BEJE CLARO OU CINZA CLARA, COM ARGAMASSA COLANTE E COM REJUNTE E RODAPÉ - 10% de perda	m²	44,45	46,82	20,81	36,77	57,58	925,00	1.634,43	2.559,43	2,07 %
6			ESQUADRIAS									9.033,54	7,30 %
6.1	90825	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	870,93	88,69	982,55	1.071,24	88,69	982,55	1.071,24	0,87 %
6.2	102187	SINAPI	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 60X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1	1.380,79	174,92	1.523,45	1.698,37	174,92	1.523,45	1.698,37	1,37 %
6.3	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70 E 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3	452,13	58,89	497,22	556,11	176,67	1.491,66	1.668,33	1,35 %
6.4	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	127,03	38,16	118,08	156,24	38,16	118,08	156,24	0,13 %
6.5	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	128,12	29,22	128,36	157,58	29,22	128,36	157,58	0,13 %
6.6	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	108,33	29,22	104,02	133,24	58,44	208,04	266,48	0,22 %
6.7	111650	SBC	JANELA BASCULANTE EM FERRO COM VIDRO 3MM- BANHEIRO	m²	0,36	526,11	114,34	532,77	647,11	41,16	191,79	232,95	0,19 %
6.8	94572	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS VENEZIANAS E 2 FOLHAS COM VIDRO TEMPERADO 8MM, BATENTE/ FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 120X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 -QUARTOS	m²	2,88	629,15	18,56	755,29	773,85	53,45	2.175,23	2.228,68	1,80 %
6.9	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS COM VIDROS TEMPERADO 8MM, BATENTE/ ACABAMENTO COM ACETATO , FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 120X110 CM E 120X130 CM VEDAÇÃO COM SILICONE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 COZINHA E SALA	m²	2,88	438,60	12,49	526,98	539,47	35,97	1.517,70	1.553,67	1,26 %
7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									8.815,81	7,12 %
7.1	642	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	8	294,37	224,57	137,50	362,07	1.796,56	1.100,00	2.896,56	2,34 %
7.2	3278	ORSE	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	2	202,50	147,37	101,70	249,07	294,74	203,40	498,14	0,40 %


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL
CNPJ: 87.489.910/0001-68

7.3	647	ORSE	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	un	4	243,10	147,37	151,64	299,01	589,48	606,56	1.196,04	0,97 %
7.4	3298	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvce aterramento	pt	9	226,00	147,37	130,61	277,98	1.326,33	1.175,49	2.501,82	2,02 %
7.5	3295	ORSE	Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	pt	1	321,53	188,70	206,78	395,48	188,70	206,78	395,48	0,32 %
7.6	023442	SBC	QUADRO DE DISTRIBUICAO ENERGIA HABITACAO 2 QUARTOS	UN	1	1.006,47	86,61	1.151,34	1.237,95	86,61	1.151,34	1.237,95	1,00 %
7.7	788	ORSE	ponto seco para telefone, antena ou internet com caixa pvc, embutida	un	2	36,52	28,91	16,00	44,91	57,82	32,00	89,82	0,07 %
8			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS									6.729,62	5,44 %
8.1	023217	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL	UN	5	87,63	65,49	42,29	107,78	327,45	211,45	538,90	0,44 %
8.2	053780	SBC	PONTO ESGOTO P/VASO SANITARIO PAVTO TERREO EXCL APARELHO SN	UN	1	255,74	111,75	202,81	314,56	111,75	202,81	314,56	0,25 %
8.3	053171	SBC	PONTO ESGOTO PRIMARIO PVC	UN	3	171,44	164,11	46,76	210,87	492,33	140,28	632,61	0,51 %
8.4	1703	ORSE	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	un	1	45,13	20,65	34,85	55,50	20,65	34,85	55,50	0,04 %
8.5	053819	SBC	CAIXA GORDURA POLIPROP. C/ CESTO LIMPEZA CAP. 21L C/ TAMPA	UN	1	177,52	73,09	145,25	218,34	73,09	145,25	218,34	0,18 %
8.6	1708	ORSE	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 10 pessoas (v=600 litros)	un	1	438,68	99,05	440,52	539,57	99,05	440,52	539,57	0,44 %
8.7	1728	ORSE	Sumidouro paredes blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,80 m	un	1	1.359,87	523,17	1.149,47	1.672,64	523,17	1.149,47	1.672,64	1,35 %
8.8	2025	ORSE	Chuveiro elétrico de plástico	un	1	117,05	64,71	79,26	143,97	64,71	79,26	143,97	0,12 %
8.9	103041	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1	29,33	3,79	32,28	36,07	3,79	32,28	36,07	0,03 %
8.10	89349	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1	34,00	3,79	38,03	41,82	3,79	38,03	41,82	0,03 %
8.11	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1	148,09	4,17	177,98	182,15	4,17	177,98	182,15	0,15 %
8.12	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	91,21	5,48	106,70	112,18	5,48	106,70	112,18	0,09 %
8.13	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	126,60	3,43	152,28	155,71	3,43	152,28	155,71	0,13 %
8.14	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1	540,69	32,36	632,68	665,04	32,36	632,68	665,04	0,54 %
8.15	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	334,03	35,37	375,48	410,85	35,37	375,48	410,85	0,33 %
8.16	4545	ORSE	Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papelera, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)	un	1	63,47	23,39	54,67	78,06	23,39	54,67	78,06	0,06 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL
CNPJ: 87.489.910/0001-68

8.17	2066	ORSE	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	un	1	52,62	17,93	46,79	64,72	17,93	46,79	64,72	0,05 %
8.18	1431	ORSE	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 310 litros	un	1	359,25	82,64	359,23	441,87	82,64	359,23	441,87	0,36 %
8.19	86876	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1	345,58	27,62	397,44	425,06	27,62	397,44	425,06	0,34 %
9			PINTURAS									4.459,59	3,60 %
9.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024	m²	105	4,30	1,80	3,48	5,28	189,00	365,40	554,40	0,45 %
9.2	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024	m²	105	16,94	9,20	11,63	20,83	966,00	1.221,15	2.187,15	1,77 %
9.3	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	92,8	10,13	5,85	6,60	12,45	542,88	612,48	1.155,36	0,93 %
9.4	102211	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE BASE ÁGUA EM MADEIRA E FERRO , 1 DEMÃO. AF 01/2021	m²	43,25	10,58	9,70	3,31	13,01	419,53	143,16	562,70	0,45 %
10			LIMPEZA FINAL DA OBRA									133,47	0,11 %
10.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	44,05	2,47	1,78	1,25	3,03	78,41	55,06	133,50	0,11 %

Totais -> 47.058,20 76.691,80 123.750,00



PATRICIA STEIN
ARQUITETA E URBANISTA - CAU A 36 253-0

Total sem BDI 100.618,81
Total do BDI 23.131,19
Total Geral 123.750,00

FERNANDO PILAR CEZAR
PREFEITO MUNICIPAL